

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Dodatok“)

Čl. I Zmluvné strany

medzi

1.1

Objednávateľom: Obec Kamenné Kosihy
Sídlo: Kamenné Kosihy 3, 991 27 Kamenné Kosihy
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Pixiades, starosta obce
IČO: 00319368
DIČ: 2021171383
Peňažný ústav:
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Pixiades, starosta obce
vo veciach technických: Ing. Ladislav Pixiades, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p.
Sídlo: 966 15 Banská Belá 501
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
oddiel Sro, vložka číslo: 40276/S
Štatutárny orgán: Bc. Lukáš Mlynárik, MBA
IČO: 53 495 373
DIČ: 21 2138 2175
IČ DPH: SK21 2138 2175
IBAN: SK50 7500 0000 0040 3302 5376
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Bc. Lukáš Mlynárik, MBA
vo veciach technických: Bc. Lukáš Mlynárik, MBA

(ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

Preambula

Zmluvné strany, ktoré dňa 11.4.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu potreby opravy nesprávne uvedeného názvu jednej z položiek v rozpočte, ktorý tvoril prílohu č. 2 Zmluvy.

Oprava sa týka výlučne textového znenia položky č. 67, pričom ostatné údaje (množstvo, cena) ostávajú nezmenené.

Čl. II. Predmet dodatku

2.1 V rozpočte, ktorý tvoril prílohu č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.4.2025, sa opravuje názov položky č. 67 nasledovne:

- Pôvodný názov:

„Parozábrana SBS modif. asf. pás 3,5 mm, s AL vložkou“

- Opravený názov:

„Parozábrana SBS modif. asf. pás 4,00 mm, s AL vložkou“

2.2 Ostatné údaje k predmetnej položke zostávajú nezmenené.

Či. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť nadobúda ZoD dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny – Ocenený výkaz výmer
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Príloha č. 1 je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Kamenné Kosihy, dňa 19.08.2025

V Banskej Belej, dňa 19.08.2025

za objednávateľa
Ing. Ladislav Pixiades

za zhotoviteľa
Bc. Lukáš Mlynárik, MBA

.....
Starosta obce

konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_0331

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

IČO:

53495373

IČ DPH:

sk2121382175

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 974,00

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5,00%	464 974,00	23 248,70

Cena s DPH

v

EUR

488 222,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025_0331

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Miesto: Dátum: 31. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Kamenné Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		464 974,00	488 222,70
01	výmena výplní otvorov a zateplenie	344 483,95	361 708,15
02	teplovzdušné vykurovanie teplovzdušným čerpadlom	48 190,15	50 599,66
03	vetranie a rekuperácia	68 274,59	71 688,32
04	elektromontáže	4 025,31	4 226,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Objekt:

01 - výmena výplní otvorov a zateplenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

53495373

sk2121382175

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

344 483,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	344 483,95	5,00%	17 224,20

Cena s DPH

v EUR

361 708,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Objekt:

01 - výmena výplní otvorov a zateplenie

Miesto:

Dátum: 31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							344 483,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 779,22
D	1		Zemné práce				1 086,36
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,050	56,94	572,25
2	K	174101112.1	Zásyp, obsyp sypaninou vrátane dovozu vhodného materiálu,	m3	5,650	53,43	301,88
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,400	5,40	23,76
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,400	0,97	4,27
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,140	30,00	184,20
D	4		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 604,63
6	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,290	433,19	125,63
7	M	133810000550	<i>Tyč oceľová - OST 4</i>	<i>t</i>	<i>0,290</i>	<i>1 899,52</i>	<i>550,86</i>
8	K	312231124	Murivo výplňové (m3) z tehál CDm hr. 300mm, na murovaciu maltu	m3	1,570	591,17	928,14
D	5		Komunikácie				1 985,74
9	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	23,500	16,56	389,16
10	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom	m2	16,750	2,04	34,17
11	M	693110001211	<i>Geotextília 350g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>19,300</i>	<i>1,35</i>	<i>26,06</i>
12	K	564740299.1	Okapový chodník z riečneho kameniva	m2	15,250	37,86	577,37
13	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,520	165,88	418,02
14	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,000	10,33	433,86
15	M	592170001800	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá- OST 8</i>	<i>ks</i>	<i>42,000</i>	<i>2,55</i>	<i>107,10</i>
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				99 188,56
16	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	51,450	17,31	890,60
17	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	147,000	2,84	417,48
18	K	R	Vyrovňavajúca omietka	m2	93,350	32,03	2 990,00
19	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	123,000	89,83	11 049,09
20	K	625251389	Kontaktný zatepľovací systém hr 100 mm styrodur - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	1,900	81,50	154,85
21	K	625250258.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	350,000	70,22	24 577,00
22	K	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	8,150	30,93	252,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	373,700	99,60	37 220,52
24	K	625251581	Kontaktný zatepľovací systém hr.100 mm - minerálne riešenie	m2	19,200	88,30	1 695,36
25	K	625251581.1	Kontaktný zatepľovací systém hr.30mm - minerálne riešenie pre ostenia	m2	7,900	30,43	240,40
26	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 203mm	m	48,350	14,16	684,64
27	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	214,350	11,39	2 441,45
28	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	145,100	4,18	606,52
29	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	53,200	4,02	213,86
30	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	856,650	3,31	2 835,51
31	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	695,850	9,95	6 923,71
32	K	622464271.1	Vonkajšia omietka stien soklová tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	160,800	9,95	1 599,96
33	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	73,400	10,79	791,99
34	K	611461136	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm	m2	73,400	14,28	1 048,15
35	K	611461184	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaRenova, hr. 3 mm	m2	73,400	11,04	810,34
36	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	52,200	10,43	544,45
37	K	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	52,200	13,74	717,23
38	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaRenova, hr. 3 mm	m2	52,200	9,26	483,37

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 065,50

39	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	918,500	2,57	2 360,55
40	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete	m2	841,100	2,45	2 060,70
41	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 682,200	2,36	3 969,99
42	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	918,500	1,65	1 515,53
43	K	968061115.S	Demontáž okien a dverí, 1 bm obvodu - 0,008t	m	147,000	3,37	495,39
44	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,350	75,60	177,66
45	K	R.1	Vybúranie otvorov v železobetónových stropoch	m3	0,100	458,71	45,87
46	K	R.2	Demontáž a spätná montáž prvkov na fasáde	kpl	1,000	358,80	358,80
47	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	52,200	6,62	345,56
48	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	19,02	1 521,60
49	K	764454802	Demontáž odpadových rúr a žľabov kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,000	1,00	24,00
50	K	R.3	Demontáž markíz s plechovou krytinou vrátane klampiarskych konštrukcií a oceľových stĺpov	m2	32,880	5,46	179,52
51	K	R.4	Demontáž časti podhľadu pre montáž VZT zariadení vrátane spätnej montáže a úprav pri prestupe konštrukciou	m2	120,750	7,43	897,17
52	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,220	15,82	161,68
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,220	18,16	185,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	153,300	0,53	81,25
55	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	10,220	15,97	163,21
56	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,220	6,02	61,52
57	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	10,220	45,00	459,90
D		99	Presun hmôt HSV				5 848,43
58	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	101,500	57,62	5 848,43
D		PSV	Práce a dodávky PSV				219 704,73
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 050,63
59	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	14,530	3,74	54,34
60	M	6288000630	Nopová fólia 500g/m2	m2	16,000	2,00	32,00
61	K	711113R02	Hydroizolačný systém NAFUFLEX OXAL, min.hr.2mm, vrátane penetrácie podkladu, stien	m2	93,350	20,57	1 920,21
62	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	16,952	2,60	44,08
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				51 031,59
63	K	952901229.S	Vyčistenie podkladu	m2	701,120	2,72	1 907,05
64	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným- vodorovne aj zvislo	m2	863,950	0,77	665,24
65	M	111630002PC	Asfaltový penetračný náter	l	182,350	4,25	774,99
66	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. na celej ploche- vodorovne aj zvislo	m2	863,950	5,14	4 440,70
67	M	6283100009PC	Parozábrana SBS modif. asf. pás 4,00 mm, s AL vložkou	m2	993,000	7,98	7 924,14
68	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	863,950	0,50	431,98
69	M	6931100049PC	Separčná geotextília 300 g/m2, vrtateľná,	m2	993,000	1,55	1 539,15
70	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju- vodorovne aj zvislo	m2	863,950	4,48	3 870,50
71	M	2832200020PC	PVC-P strešná fólia , hr. fólie 2 mm	m2	993,000	9,29	9 224,97
72	K	000200091.S	Prieskumné práce - špeciálne, skúška a návrh kotvenia	eur	1,000	179,40	179,40
73	K	712370401.S	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	6 445,000	0,50	3 222,50
74	M	31197000PC	Kotvenie	ks	6 445,000	0,85	5 478,25
75	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	336,600	3,57	1 201,66
76	M	553430004PC1	Lišty, oplechovania, detaily	m	336,600	4,99	1 679,63
77	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	6,000	5,58	33,48
78	M	28377000360PC	Strešná vpust' - OST 1	ks	6,000	126,36	758,16
79	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	2,000	4,40	8,80
80	M	28377000400PC	Odvetrávací komín- OST 2	ks	2,000	20,85	41,70
81	M	28375000det	Ostatné systémové prvky pre strešné detaily	m2	864,000	2,25	1 944,00
82	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie	m	167,000	8,85	1 477,95
83	M	31169000122.S	Kotvenie	ks	1 335,000	0,85	1 134,75
84	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm- OST 5	m2	96,860	16,16	1 565,26
85	K	001000039.S	Inžinierska činnosť - skúška tesnosti strechy	eur	1,000	255,00	255,00
86	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	530,139	2,40	1 272,33
D		713	Izolácie tepelné				93 604,29
87	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnymi doskami, celoplošným prilepením	m2	52,200	7,46	389,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	283720009000	Minerálna doska hr 100 mm	m2	52,200	13,25	691,65
89	K	713132132.1	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnymi doskami, celoplošným prilepením	m2	73,400	7,46	547,56
90	M	283720009000.1	Minerálna doska hr 220 mm	m2	73,400	68,99	5 063,87
91	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	167,000	1,26	210,42
92	M	283750002155	Doska XPS klin, na atiku	m2	50,100	39,99	2 003,50
93	K	713141175.1	Montáž TI striech plochých do 10° PIR dosku	m2	664,000	6,97	4 628,08
94	M	2837500041PC	Tepelnoizolačná doska z tuhej polyuretánovej dosky (PIR), z dvoch strán kaširovaná Al fóliou, hr. 100 mm Thermazone PIR T-50	m2	1 394,500	54,99	76 683,56
95	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	93,200	4,85	452,02
96	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 80 mm	m2	93,200	20,81	1 939,49
97	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	765,177	1,30	994,73
D 764 Konštrukcie klampiarske							16 576,84
98	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	40,800	1,35	55,08
99	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	167,000	1,54	257,18
100	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	19,55	391,00
101	K	7643528.101	Oplechovanie parapetov - K01	m	30,600	41,86	1 280,92
102	K	7643528.102	Oplechovanie parapetov - K02	m	10,200	74,26	757,45
103	K	7643528.103	Oplechovanie atiky - K03	m	167,000	65,80	10 988,60
104	K	7643528.104	Dodávka a montáž bočné lemovanie pri stene - K04	m	43,500	27,51	1 196,69
105	K	7643528.105	Zberný kotlík - K05	kpl	5,000	100,18	500,90
106	K	7643528.103.1	Dažďový zvod - K06	m	24,000	37,38	897,12
107	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	136,161	1,85	251,90
D 766 Konštrukcie stolárske							50 378,31
108	K	766621081.S	Montáž okien a dverí	m	147,000	6,85	1 006,95
109	M	611410000101	Jednokridlové vchodové dvere - DV1 š/v 1000x2050	ks	1,000	1 352,00	1 352,00
110	M	611410000101.1	Zasklená stena s dvojkridlovými dverami-DV2 š/v 3600x3300	ks	1,000	8 350,00	8 350,00
111	M	611410000101.2	Zasklená stena s dvojkridlovými dverami-DV3 š/v 3600x3300	ks	1,000	8 350,00	8 350,00
112	M	611410000102	Okno - O1 š/v 600x450	ks	2,000	225,00	450,00
113	M	611410000103	Okno - O2 š/v 2550x3000	ks	5,000	2 550,00	12 750,00
114	M	611410000104	Okno - O3 š/v 2550x3000	ks	7,000	2 550,00	17 850,00
115	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	489,745	0,55	269,36
D 767 Ostatné výrobky							4 118,75
116	K	767.9001	Dodávka a montáž - OST 3	m	12,750	55,00	701,25
117	K	767.9002	Dodávka a montáž - OST 6	m	60,500	35,00	2 117,50
118	K	767.9003	Dodávka a montáž - OST 7	ks	4,000	325,00	1 300,00
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							1 302,50
119	K	769.001	napojenie jednotiek na elektrickú energiu	hod	8,000	25,00	200,00
120	K	769.002	elektroinštalačný materiál	eur	1,000	452,50	452,50
121	K	769.003	napojenie jednotiek na odvod kondenzu	eur	1,000	650,00	650,00
D 784 Maľby							641,82
122	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	125,600	1,60	200,96
123	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	125,600	3,51	440,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Objekt:

02 - teplovzdušné vykurovanie teplovzdušným čerpadlom

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

53495373

sk2121382175

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 190,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	48 190,15	5,00%	2 409,51

Cena s DPH

v EUR

50 599,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Objekt:

02 - teplovzdušné vykurovanie teplovzdušným čerpadlom

Miesto:

Dátum: 31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							48 190,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 190,15
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				48 190,15
1	K	769046R02	Teplovzdušné vykurovanie tepelnými čerpadlami - vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	48 190,15	48 190,15

STAVBA : REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI KAMENNE KOSIHY
 STUPEN DSP
 PROFESIA TEPLOVZDUSNE VYKUROVANIE TEPELNymi CERPADLAMI
 CAST: ROZPOCET 12
 VYPRACOVAL ing.ANTON POHORELSKY

č.polož.	skrátенý popis	m.j.	množst.	jednot.	náklady/ EUR/		hmotnosť/ kg/
					dodávka	montáž	
a	b	c	d	e	f	g	h
	PROJEKTANT ZODPOVEDA ZA FUNKCIU A UMIESTNENIE ZARIADANI DODANYCH PODLA PROJEKTU.						
	VSETKY HLAVNE ZARIADENIA BOLI PREKONZULTOVANE S DODAVATELMI ZARIADENI.						
	Z11 - VYKUROVANIE TEPELNymi CERPADLAMI						
11.1	TEPELNE CERPADLO DAIKIN-SKY AIR, CHLADIVO R32						
	a/ VONKAJSIA JEDNOTKA RZAG140NY1, SKY AIR ALPHA, INV.TEP., CERP, R32,N=3,5kW/400V	ks	1	6250,24	6250,24	312,51	
	b/VNUTORNA PODSTROPNA JEDNOTKA FHA35A9, 34-36dB/A/	ks	4	1655,28	6621,12	331,06	
	c/REFNET TWIN, DOUBLE TWIN-KHRQ58T	ks	3	139,84	419,52	20,98	
	d1/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 9,52x15,9, ELEKTROPREPOJENIE	bm	30	30,40	912,00	45,60	
	d2/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 6,35x9,52 ELEKTROPREPOJENIE	bm	36	24,32	875,52	43,78	
	DOPLNENIE CHLADIVA	kg	2	76,00	152,00	45,60	
11.2	TEPELNE CERPADLO DAIKIN-SKY AIR, CHLADIVO R32						
	a/ VONKAJSIA JEDNOTKA RZAG71NY1, SKY AIR ALPHA, INV.TEP., CERP, R32,N=1,84kW/400V	ks	1	4195,20	4195,20	209,76	
	b/VNUTORNA PODSTROPNA JEDNOTKA FHA35A9, 34-36dB/A/	ks	2	1655,28	3310,56	165,53	
	c/REFNET TWIN-DUBLE TWIN-KHRQ58T	ks	1	139,84	139,84	6,99	
	d1/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 9,52x15,9, ELEKTROPREPOJENIE	bm	16	30,40	486,40	24,32	
	d2/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 6,35x9,52 ELEKTROPREPOJENIE	bm	20	24,32	486,40	24,32	
	DOPLNENIE CHLADIVA	kg	1	76,00	76,00	22,80	
11.3	TEPELNE CERPADLO DAIKIN-SKY AIR, CHLADIVO R32						
	a/ VONKAJSIA JEDNOTKA RZAG71NY1, SKY AIR ALPHA, INV.TEP., CERP, R32,N=1,84kW/400V	ks	1	4195,20	4195,20	209,76	
	b/VNUTORNA KAZETOVA JEDNOTKA FF35A9-600x600, 34-36dB/A/	ks	2	1079,20	2158,40	107,92	
	DEKORACNY PANEL BYFQ60CW	ks	2	431,68	863,36	43,17	
	c/REFNET TWIN, DOUBLE TWIN-KHRQ58T	ks	1	139,84	139,84	6,99	
	d1/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 9,52x15,9, ELEKTROPREPOJENIE	bm	14	30,40	425,60	21,28	
	d2/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 6,35x9,52 ELEKTROPREPOJENIE	bm	11	24,32	267,52	13,38	
	DOPLNENIE CHLADIVA	kg	1	76,00	76,00	22,80	
11.4	TEPELNE CERPADLO DAIKIN-SKY AIR, CHLADIVO R32						
	a/ VONKAJSIA JEDNOTKA RZAG71NY1, SKY AIR ALPHA, INV.TEP., CERP, R32,N=1,84kW/400V	ks	1	4195,20	4195,20	209,76	
	b/VNUTORNA KAZETOVA JEDNOTKA FF35A9-600x600, 34-36dB/A/	ks	2	1079,20	2158,40	107,92	
	DEKORACNY PANEL BYFQ60CW	ks	2	431,68	863,36	43,17	
	c/REFNET TWIN, DOUBLE TWIN-KHRQ58T	ks	1	139,84	139,84	6,99	

	d1/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 9,52x15,9, ELEKTROPREPOJENIE	bm	11	30,40	334,40	16,72	
	d2/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 6,35x9,52 ELEKTROPREPOJENIE	bm	15	24,32	364,80	18,24	
	DOPLNENIE CHLADIVA	kg	1	76,00	76,00	22,80	
	Z12 - VYKUROVANIE WC OHRIEVACMI						
12.1	ELEKTRICKY INFRAZIARIC TERMOLOGIKA-, N=1,8 kw/230V IPX4-KLIMAVEX	ks	2	155,04	310,08	93,02	
	POMOCNE STAVEBNE PRACE	hzs	30	22,80		684,00	
	SPOLOČNÝ MATERIÁL						
	SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	kg	70	7,60	532,00		
	MATERIAL NA ZAVESY	kg	80	4,26	340,48		
	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI	kg	80	3,04		243,20	
	SPOLU				41365,28	3124,36	
	DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA	%	5	41365,28	2068,26		
	PRESUN HMÔT, VVP	%	5	3124,36		156,22	
	SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY	%	12	3124,36		374,92	
	A / VZT - DODÁVKA SPOLU				43433,54		
	B / VZT - MONTÁŽ SPOLU					3655,50	

	800-3 LEŠENIE- MONTAZ POTRUBIA V HALE						
	MONTÁŽ LEŠENIA LAHKÉHO S PODLAHAMI DO VÝŠKY 10m	m2	160	1,95		312,00	
	PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC	m2	160	1,15		184,00	
	MONTÁŽ LEŠEŇOVEJ PODLAHY DO VÝŠKY 10m	m2	160	1,25		200,00	
	PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC	m2	50	1,10		55,00	
	DEMONTÁŽ LEŠENIA	m2	160	1,25		200,00	
	DEMONTÁŽ PODLAHY	m2	50	1,00		50,00	
	SPOLU					1001,00	
	PRIRAZKA	%	10	1001,00		100,10	
	LEŠENIE CELKOM					1101,10	

Spolu :

48190,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Objekt:

03 - vetranie a rekuperácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

53495373

sk2121382175

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 274,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	68 274,59	5,00%	3 413,73

Cena s DPH

v EUR

71 688,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Objekt:

03 - vetranie a rekuperácia

Miesto:

Dátum: 31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							68 274,59
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				68 274,59
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				68 274,59
1	K	769011R01.1	Vetranie s rekuperáciou - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	68 274,59	68 274,59

STAVBA : REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI KAMENNE KOSIHY
 STUPEN DSP
 PROFESIA VZDUCHOTECHNIKA
 CAST: ROZPOCET
 VYPRACOVAL ing.ANTON POHORELSKY

č.polož.	skrátенý popis	m.j.	množst.	jednotková cena	náklady/ EUR/		hmot./ kg/
					dodávka	montáž	jed.
a	b	c	d	e	f	g	h
	PROJEKTANT ZODPOVEDA ZA FUNKCIU A UMIESTNENIE ZARIADANI DODANYCH PODĽA PROJEKTU.						
	VSETKY HLAVNE ZARIADENIA BOLI PREKONZULTOVANE S DODAVATEĽMI ZARIADENI.						
	Z1 -VETRANIE HLAVNÝCH PRIESTOROV S REKUPERACIOU						
1.1	KLIMATIZACNA JEDNOTKA S REKUPERACIOU-STOJATA V STROJOVNI LAVE PREVEDENIE	ks	1	24663,52	24663,52	2466,35	
VENTRA	mberAir Comnpact 4-CXV F1						
371a/20-LB	Kompaktná VZT jednotka s protiprúdnym						
	rekuprátorom, stojaté prevedenie LAVE						
	TERMICKA UCINNOST-88,6%						
	ohrievač, kompletná MaR a prekáblovanie v zložení:						
	Prívod/odvod: V= 5200 m3/h; Pst= 250 Pa						
	- ventilátory s EC motorom 400V; 2x2,5kW; 2x4A						
	Tímiaca vložka na 4-hranné potrubie LJ/E 92,5x35- 4ks						
	UZATVARATEĽNA KLAPKA NA STVORHRANNE POTRUBIE.2ks						
	SERVOPOHON SM230V-2ks						
	KOMPLETNA MaR A PREKABLOVANIE						
1.2	ZALUZIA PZAL 560x560 R2S	ks	1	167,35	167,35	50,21	
1.3	HLAVICA VH 560	ks	1	330,60	330,60	99,18	
1.4a	TLMIC HLUKU THR -10-DLZKA 1000-D560-NA SPIRO	ks	1	425,60	425,60	127,68	
1.4b	TLMIC HLUKU THR -10-DLZKA 1000-D400-NA SPIRO	ks	4	319,20	1276,80	383,04	
1.5a	VYUSTKA PRIVODNA NOVA A-2-2-R1-225x125	ks	13	54,72	711,36	213,41	
1.5a	VYUSTKA PRIVODNA NOVA A-2-2-R1-225x225	ks	2	45,60	91,20	27,36	
1.6a	VYUSTKA ODVODNA NOVA A-1-2-R1-225x125	ks	13	34,22	444,80	133,44	
1.7	POTRUBIE FLEXO ALUFLEX Mo 560/60%TVAR.	bm	6	72,14	432,84	129,85	
	POTRUBIE FLEXO ALUFLEX Mo 400/40%TVAR.	bm	30	30,64	919,30	275,79	
	IZOLACNY NAVLEK TERMOSLEEVE 400	bm	8	12,31	98,50	29,55	
	TEPELNA SAMOLEPIACA IZOLACIA HR. 20mm S AL FOLIQU NA POTRUBIE D560	m2	11	18,24	200,64	60,19	
1.8	SANIE CERSTV. VZDUCHU-POTRUBIE STVORHRANNE SK.I. -IZOLOVANE						
	DO OBV. 3600/100%TVAR.	bm	0,5	266,00	133,00	39,90	
	DO OBV. 2400/50%TVAR.	bm	5	98,37	491,87	147,56	
	TEPELNA SAMOLEPIACA IZOLACIA HR. 20mm S AL FOLIQU	m2	16	18,24	291,84	87,55	
1.9	PRIVOD VZDUCHU-POTRUBIE STVORHRANNE SK.I.						
	DO OBV. 3600/100%TVAR.	bm	0,5	266,00	133,00	39,90	
	DO OBV. 1800/20%TVAR.	bm	6	64,90	389,42	116,83	
	DO OBV. 1400/20%TVAR.	bm	48	40,51	1944,38	583,32	
	DO OBV. 900/30%TVAR.	bm	16	29,66	474,48	142,34	
1.10	ODSAVANIE VZDUCHU - POTRUBIE STVORHRANNE SK.I.						
	DO OBV. 3600/100%TVAR.	bm	0,5	266,00	133,00	39,90	
	DO OBV. 1800/20%TVAR.	bm	6	64,90	389,42	116,83	

	DO OBV. 1200/20%TVAR.	bm	24	28,47	683,27	204,98
	DO OBV. 900/100%TVAR.	bm	4	43,41	173,64	104,19
1.11	VYFUK ODSAV. VZDUCHU-POTRUBIE STVORHRANNE SK.I.					
	DO OBV. 3600/100%TVAR.	bm	0,5	266,00	133,00	39,90
	DO OBV. 1800/30%TVAR.	bm	8	67,61	540,88	162,26
	Z2 - VETRANIE PRIPRAVNE A ZAZEMIA KUCHYNE S REKUPERACIOU					
2.1	KLIMATIZACNA JEDNOTKA S REKUPERACIOU-PODSTROPNA, TUKOVY FILTER	ks	1	13503,68	13503,68	1350,37
	KOMPAKTNÁ VZT JEDNOTKA S PROTIPRUDYM REKUPERATOROM					
	PODSTROPNE PREVEDENIE					
	ELEKTRICKY OHRIEVAC-6kW/400V-NEBUDE ZAPOJENY					
	PRIVOD VZDUCHU-2500M3/HOD/250Pa					
	ODSAVANIE VZDUCHU-2500M3/HOD-400Pa					
	FILTER F7/M5 SO SLEDOVANIM ZANESENIA					
	PROTIPRUDY REKUPERATOR-UCINNOST-87,1%					
	VEBTILATORY S EC MOTORMI 2x2,1kW/400V					
	KOMPLETNÁ MaR A PREKABLOVANIE					
	2.2-TUKOVY FILTER DO STVORHRANNEHO POTRUBIA-RZBF3					
2.3	ZALUZIA PZAL 400x355 R2S	ks	1	94,24	94,24	28,27
2.4	MRIEZA KRYCIA KM 315x355 R2	ks	1	38,00	38,00	11,40
2.5a	TLMIC HLUKU ELDESIGN MAA 355/900	ks	3	360,24	1080,72	324,22
2.6	VYUSTKA PRIVODNA NOVA A-2-2-R1-325x225	ks	5	54,90	274,51	82,35
2.7	VYUSTKA ODVODNA NOVA A-1-2-R1-225x225	ks	8	47,41	379,27	113,78
2.8	POTRUBIE FLEXO ALUFLEX Mo 355/50%TVAR.	bm	7	32,73	229,08	68,72
2.9	SANIE CERSTV. VZDUCHU-POTRUBIE STVORHRANNE SK.I. -IZOLOVANE					
	DO OBV. 2200/100%TVAR.	bm	0,5	13,54	6,77	2,03
	DO OBV. 1600/00%TVAR.	bm	1	48,06	48,06	14,42
	TEPELNA SAMOLEPIACA IZOLACIA HR. 20mm S AL FOLIOU NA POTRUBIE D560	m2	4	18,24	72,96	21,89
2.10	PRIVOD VZDUCHU-POTRUBIE STVORHRANNE SK.I.					
	DO OBV. 2200/100%TVAR.	bm	0,5	122,98	61,49	18,45
	DO OBV. 1600/30%TVAR.	bm	8	60,09	480,68	144,21
	DO OBV. 1200/00%TVAR-	bm	3	29,93	89,79	26,94
2.11	ODSAVANIE VZDUCHU - POTRUBIE STVORHRANNE SK.I.					
	DO OBV. 2200/100%TVAR.	bm	0,5	122,98	61,49	18,45
	DO OBV. 1600/30%TVAR.	bm	6	60,09	360,51	108,15
	DO OBV. 800/30%TVAR.	bm	8	23,77	190,18	57,05
2.12	VYFUK ODS. VZDUCHU-POTRUBIE STVORHRANNE SK.I.					
	DO OBV. 2200/100%TVAR.	bm	0,5	122,98	61,49	18,45
	DO OBV. 1600/00%TVAR.	bm	1	48,06	48,06	14,42
	POMOCNE STAVEBNE PRACE	hzs	30	26,60		798,00
	SPOLOČNÝ MATERIÁL					
	SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIÁL	kg	70	7,60	532,00	
	MATERIAL NA ZAVESY	kg	80	4,26	340,48	

ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI	kg	80	3,04		243,20	
SPOLU				53627,20	9286,27	
DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA	%	5	53627,20	2681,36		
PRESUN HMÔT, VVP	%	5	9286,27		464,31	
SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY	%	12	9286,27		1114,35	
A / VZT - DODÁVKA SPOLU				56308,56		
B / VZT - MONTÁŽ SPOLU				10864,93		

800-3 LEŠENIE- MONTAZ POTRUBIA V HALE						
MONTÁŽ LEŠENIA LAHKÉHO S PODLAHAMI DO VÝŠKY 10m	m2	160	1,95		312,00	
PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC	m2	160	1,15		184,00	
MONTÁŽ LEŠEŇOVEJ PODLAHY DO VÝŠKY 10m	m2	160	1,25		200,00	
PRÍPLATOK ZA 1. MESIAC	m2	50	1,10		55,00	
DEMONTÁŽ LEŠENIA	m2	160	1,25		200,00	
DEMONTÁŽ PODLAHY	m2	50	1,00		50,00	
SPOLU					1001,00	
PRIRAZKA	%	10	1001,00		100,10	
LESENIE CELKOM					1101,10	

Spolu :

68274,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Objekt:

04 - elektromontáže

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

IČO:

IČ DPH:

53495373

sk2121382175

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 025,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4 025,31	5,00%	201,27

Cena s DPH

v EUR

4 226,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kamenné Kosihy

Objekt:

04 - elektromontáže

Miesto:

Dátum: 31. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Kamenné Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 025,31

D M Práce a dodávky M

4 025,31

D 21-M Elektromontáže

4 025,31

1	K	210.01	demontáž a spätná montáž bleskozvodu	kpl	1,000	2 889,02	2 889,02
2	K	210.02	príchytky na bleskozvod	kpl	1,000	626,29	626,29
3	K	210.03	Inštalačné práce /hod.	hod	12,000	25,00	300,00
4	K	210.04	Revízie- bleskozvod	hod	6,000	35,00	210,00