

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zberný dvor separovaného odpadu - Kamenné Kosihy				Miesto: Kamenné Kosihy, časť Pod cintorínom				Rozpočet:													
				JKSO :				Spracoval:													
								Dňa: 18.12.2017													
								Zmluva č.:													
Odberateľ:		Obec Kamenné Kosihy				99127 Kamenné Kosihy		IČO: 319368		DIČ:											
Dodávateľ:								IČO:		DIČ:											
Projektant:		Ing.arch. Jozef Šmida, CSc.						IČO:		DIČ:											
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady				C	NUS - náklady umiestnenia stavby									
1	HSV:					6	Práce nadčas				11	Zariadenie staveniska									
2	PSV:					7	Murárske výpomocce				12	Prevádzkové vplyvy									
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahy				13	Sťažené podmienky									
4	Iné:					9					14										
5	Súčet:					10	Súčet riadkov 6 až 9:				15	Súčet riadkov 11 až 14:									
projektant, rozpočtár, cenár						dodávateľ, zhotoviteľ						D ON - ostatné náklady									
dátum: _____ podpis: _____						dátum: _____						16						Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
pečiatka: _____						podpis: _____						17						Inžinierska činnosť			
						pečiatka: _____						18						Projektové práce			
												19									
												20						Súčet riadkov 16 až 19:			
odberateľ, obstarávateľ												E Celkové náklady									
dátum: _____ podpis: _____												21						Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
pečiatka: _____												22						DPH 20% z:			
												23						DPH 0% z:			
												24						Súčet riadkov 21 až 23:			
												F Odpočet - prípočet									

Odberateľ: Obec Kamenné Kosihy
Projektant: Ing.arch. Jozef Šmida, CSc.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 18.12.2017

Stavba :Zberný dvor separovaného odpadu - Kamenné Kosihy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE

2 - ZÁKLADY

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 - KOMUNIKÁCIE

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

783 - Nátery

784 - Malby

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

M21 - 155 Elektromontáže

M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

999 - MCE ostatné

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Obec Kamenné Kosihy
 Projektant: Ing.arch. Jozef Šmida, CSc.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 18.12.2017

Stavba :Zberný dvor separovaného odpadu - Kamenné Kosihy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

001	12220-1102		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	209,548	m3									
001	12220-1109		Priplatok za lepivosť horniny tr.3	69,151	m3									
272	13220-1101		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	43,043	m3									
272	13220-1109		Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	14,204	m3									
272	13220-1201		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	5,940	m3									
272	13220-1209		Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	1,960	m3									
272	13320-1101		Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	5,634	m3									
272	13320-1109		Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1,859	m3									
272	16220-1101		Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	209,548	m3									
272	16230-1102		Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	49,829	m3									
272	17120-1201		Uloženie sypaniny na skládku	49,829	m3									
001	17120-1211		Uloženie sypaniny na medziskládku	214,336	m3									
001	17510-1201		Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	4,788	m3									
001	17510-1209		Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	4,788	m3									
272	18040-2111		Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	22,000	m2									
MAT	005 721200		Osivo vojteška	1,360	kg									
272	18110-1101		Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	810,160	m2									
001	18130-1104		Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm	22,000	m2									
231	18200-1131		Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-200 mm v rovine	22,000	m2									
231	18340-3153		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	66,000	m2									
231	18340-3161		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	22,000	m2									

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: **0,00**

2 - ZÁKLADY

001	21590-1101		Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	810,160	m2									
011	27331-3711		Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30	1,242	m3									
011	27335-1215		Debnenie základových dosiek zhotovenie	2,610	m2									
011	27335-1216		Debnenie základových dosiek odstránenie	2,610	m2									
011	27431-3611		Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	57,267	m3									
011	27435-1215		Debnenie základových pásov zhotovenie	102,640	m2									
011	27435-1216		Debnenie základových pásov odstránenie	102,640	m2									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
011	27531-3612		Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	0,450	m3									
011	27532-1411		Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	3,456	m3									
015	27535-3101		Debnenie kotev. otvorov v zákl. pátkách do 0,01 m2, hl. do 0,25 m	2,000	kus									
015	27535-3102		Debnenie kotev. otvorov v zákl. pátkách do 0,01 m2, hl. 0,25-0,5 m	2,000	kus									
011	27536-1821		Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	0,224	t									
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
011	31123-1411		Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	15,643	m3									
011	31127-2203		Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	64,200	m3									
011	31136-1821		Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	2,256	t									
011	31716-1111		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm	2,000	kus									
011	31716-1113		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	2,000	kus									
011	31716-1114		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1750 mm	2,000	kus									
011	31794-1121		Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	0,053	t									
MAT	424 954000		Konštrukcie oceľové rozober. MJD	0,057	t									
015	33817-1122		Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	52,000	kus									
MAT	313 2A1606		Stĺpik , rozm.prof.40 mm, dĺž.2,00 m	16,000	kus									
MAT	313 2A1608		Stĺpik , rozm.prof.45 mm, dĺž.2,50 m	34,000	kus									
011	34224-3102		Priečky SUPERTHERM P 10 hr. 140 mm 14x49,7x23,8 P+D	9,860	m2									
011	34294-8115		Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	16,240	m									
012	38938-1001		Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	0,540	m3									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00										
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
011	41132-1414		Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	4,631	m3									
011	41135-1101		Debnenie stropov doskových zhotovenie	28,940	m2									
011	41135-1102		Debnenie stropov doskových odstránenie	28,940	m2									
011	41135-4173		Podperná konštr. stropov pre zataženie do 12 kPa zhotovenie	25,520	m2									
011	41135-4174		Podperná konštr. stropov pre zataženie do 12 kPa odstránenie	25,520	m2									
011	41136-1821		Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,332	t									
011	43431-1115		Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	3,600	m									
011	43435-1141		Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	0,540	m2									
011	43435-1142		Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	0,540	m2									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00										
5 - KOMUNIKÁCIE														
221	56466-1111		Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 200 mm	753,530	m2									
221	56473-1111		Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	753,530	m2									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%	
	221	56481-1111	Podklad zo štrkodrtre hr. 50 mm	753,530	m2										
	221	58113-33111	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III hr. 150 mm	753,530	m2										
	221	59796-1111	Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	55,460	m										
	MAT	592 275450	Žlabovka betónová TBM 1-65	65,000	kus										
	MAT	592 2757401	Žlabovka betónová TBM 1-826 50x25x12	137,000	kus										
	221	59815-11011	Príplatok za každých 10mm lôžka nad 100 mm	277,300	m2										
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00											
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	011	61140-42211	Omietka vnútor. stropov BAUMIT vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MVS 25 hr.1,0 cm	24,860	m2										
	011	61140-4254	Omietka vnútor. stropov BAUMIT vápennocementová, MVR Uni,ručné nanášanie, vyrovnávacia hr. 4 mm	24,860	m2										
	MAT	693 200100	Sklotextilná mriežka	109,310	m2										
	011	61148-1118	Potiahnutie vnút. stropov sklotextílnou mriežkou	24,860	m2										
	011	61246-5131	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MVS25 hr.1 cm	70,192	m2										
	011	61246-5137	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	70,192	m2										
	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu	70,192	m2										
	011	61598-1132	Obklad vnútor. a vonkajších stien bet. konštr. do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	3,420	m2										
	011	62245-1122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá	386,450	m2										
	011	62245-1131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	386,450	m2										
	011	62246-4221	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 1 mm	86,858	m2										
	011	62246-6113	Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien, a nanášanie ručne hr.2 mm	86,858	m2										
	011	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mm	86,858	m2										
	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	3,828	m3										
	011	63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	3,828	m3										
	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,337	t										
	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	4,466	m3										
	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	59,620	m2										
	011	63248-1111	Vložka do cementového poteru z rabc. pletiva matná	32,000	m2										
	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus										
	MAT	553 319860	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm L	1,000	kus										
	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	2,250	m										
	MAT	562 4520521	Plastový parapet 160x25	2,363	m										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	55,460	m									
MAT	592	173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	56,015	kus									
	221	91776-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	27,850	m									
MAT	592	174710	Obrubník chodníkový ABO 20-25 100x20x25	28,129	kus									
	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	3,056	m3									
	221	91971-6111	Výstuž cementobetónového krytu letísk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	10,791	t									
	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	341,500	m									
	221	91974-1111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	810,160	m2									
	011	93198-1125	Vložky do dilatačných škár z dosák Lignos hr. 50 mm	21,760	m2									
	015	93617-3115	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií 500-1000 kg	1,000	kus									
MAT	553	0010002	Brána oplotenia vr. povrchovej úpravy 3,6x2,9m	1,000	ks									
	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	36,260	m2									
	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	335,000	m2									
	014	95290-001110	D+Montáž vývesného štítu	3,200	m2									
	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	32,000	m2									
	011	95290-1221	Výčistenie priemyselných budov alebo hál	278,370	m2									
	011	95290-1411	Výčistenie ostatných objektov	540,230	m2									
	011	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	1 274,561	t									
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00										
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000										
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	32,000	m2									
MAT	111	631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,010	t									
	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	7,980	m2									
MAT	111	631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,013	t									
	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	32,000	m2									
	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	7,980	m2									
MAT	628	322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	46,376	m2									
	711	71146-2301	Zhotovenie izolácie tlakovej vodorovná	32,000	m2									
	711	71147-1052	Zhotovenie izolácie tlakovej položením textíl. pásov s PE voľne vodor.	278,370	m2									
MAT	283	1J2003	Fólia nopová 8, v.rola 2 m - 104989	403,000	m2									
	711	71147-10521	Zhotovenie izolácie tlakovej položením textíl. pásov s PE voľne zvisl.	69,550	m2									
	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	94,880	%									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:															0,00
713 - Izolácie tepelné															
		713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	56,860	m2									
	MAT	283	7633601	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2800CS 1250x600x50mm	38,148	m2									
	MAT	283	7633602	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2800CS 1250x600x160mm	32,640	m2									
		713	71313-1121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	12,540	m2									
		713	71319-1221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm	24,860	m									
		713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	19,970	%									
713 - Izolácie tepelné spolu:															0,00
764 - Konštrukcie klampiarske															
		764	76417-11011	LINDAB tabuľa LPA Polyester do 30°	365,720	m2									
		764	76432-3240	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	16,400	m									
		764	76475-1112	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	5,600	m									
		764	76476-12321	LINDAB kotlík SOK kruh žľab 150 mm	33,500	kus									
		764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	61,381	%									
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:															0,00
766 - Konštrukcie stolárske															
		766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus									
	MAT	611	602160	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	1,000	kus									
		766	76666-9111	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	1,000	kus									
	MAT	549	1361001	Kľučka . štípmi	1,000	kus									
		766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	1,000	kus									
	MAT	611	874210	Prah bukový dĺžka 92 šírka 15cm	1,000	kus									
		766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,460	%									
766 - Konštrukcie stolárske spolu:															0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
		767	76763-1116	Montáž okien plastových jednokridlových 800 x 1400 mm	1,000	kus									
		767	76763-1325	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm	1,000	kus									
		767	76764-1311	Montáž dverí plastových jednokridlových vchodových 900 x 2000 mm	1,000	kus									
	MAT	611	4317201	Okno plastové 75x150	1,000	kus									
	MAT	611	4319501	Okno plastové 150x150	1,000	kus									
	MAT	611	432760	Dvere vchodové plastové bez priečok	1,000	kus									
		767	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	59,070	m									
	MAT	313	2A12451	Pletivo poplastovane, výš.200 cm	127,591	m2									
		767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	177,210	m									
	MAT	158	4114001	Drôt predpínací poplastovany	2,000	ks									
		767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	22,000	kg									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
	MAT	553 0000101	Oceľové konštrukcie	23,760	kg									
	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	17,034	%									
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	0,00										
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
	771	77127-5113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	3,195	m2									
	MAT	597 643730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A	3,259	m2									
	771	77145-1027	Montáž sokl. sch. šik. z obkl. v. 65 do tmelu	28,900	m									
	MAT	597 6399001	Dlaž. hl. povrch A 200x100x8 A1	29,478	m									
	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	59,620	m2									
	MAT	597 643730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A	60,812	m2									
	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	25,793	%									
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00										
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
	771	78173-1040	Montáž obkladov. vonk. z tehál 290x 65 do malty	2,952	m2									
	MAT	597 6510000	Soklovy obklad	2,952	m2									
	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,190	%									
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00										
783 - Nátery														
	783	78312-2110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	217,494	m2									
	783	78312-2710	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické základné	217,494	m2									
	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	2,517	m2									
	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,517	m2									
	783	78389-32201	Nátery omietok stien Lykocelom EV dvojnásobné	386,450	m2									
	783	78389-32701	Nátery omietok stien Lykocelom EV napustenie	386,450	m2									
			783 - Nátery spolu:	0,00										
784 - Maľby														
	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	103,746	m2									
	784	78445-2471	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	103,746	m2									
			784 - Maľby spolu:	0,00										
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00										
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
	921	21001-0043	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D25 (d23)mm	8,000	m									
	MAT	345 651P514	Rúrka el-inšt plastová ohybná 21335425 : Ku-P-AS-E-MF-H-MM 25, bezhalogénová, čierna	8,000	m									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%	
	921	21001-0045	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D40 (d36)mm	10,000	m										
	MAT	345 651P516	Rúrka el-inšt plastová ohybná 21335440 : Ku-P-AS-E-MF-H-MM 40, bezhalogénová, čierna	10,500	m										
	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	7,000	kus										
	MAT	345 613K000	Krabica KU univerzálna : KU 68 LD/1 (D73x45) pre duté priečky, okrová	7,000	kus										
	921	21001-0321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	5,000	kus										
	MAT	345 608D000	Krabica KR (68) rozvodná : 6400-221/3 (D71x43) kompletná (4x3/4mm2) spojenie do súvislého radu	5,000	kus										
	921	21001-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	6,000	kus										
	MAT	345 620D201	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP43 : 6456-12 (70x70x40) 4x pružná prechodka G49 (4x3/4mm2) plast, sivý	6,000	kus										
	921	21002-0551	Montáž kotevnej konzoly s 1 napínačom	6,000	kus										
	MAT	311 8151001	Konzola kotvova	6,000	kus										
	MAT	311 843200	Kotva konzoly 348810 40x8	6,000	kus										
	MAT	311 9059001	Napínače M10	6,000	1000 ks										
	921	21002-0555	Montáž nosného ocelového lana, pozinkované do 35 mm2	105,000	m										
	MAT	286 1J24832	Svorka bleichert	12,000	kus										
	MAT	314 8681000	Lano ocelovohliníkové AlFe	110,250	m										
	MAT	354 3500R52	Koncovka na kábel	16,000	kus										
	MAT	354 3506R02	Rozdeľovacia hlava	4,000	kus										
	921	21010-0258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2	12,000	kus										
	921	21011-0021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus										
	MAT	345 350A211	Spínač rad.1 Tango® 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	1,000	kus										
	921	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	1,000	kus										
	MAT	345 300A0021	Spínač rad.1	1,000	kus										
	921	21011-0043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	1,000	kus										
	MAT	345 313A010	Prepínač rad.5 : 1012-0-1622, impuls, tlačidlové ovládanie, bez krytu a rámika	1,000	kus										
	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	7,000	kus										
	MAT	345 410A001	Zásuvka 2-nás. Classic 5512C-2349 B1, kompletná (bez oc) lesklá biela	7,000	kus										
	921	21011-1022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus										
	MAT	345 420A242	Zásuvka 1-nás. Tango® 5518A-2999 C, zapustená, kompletná, s viečkom (oc) IP44, slonová kosť	4,000	kus										
	921	21011-1113	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 16A/500V, 3P+Z (+N)	5,000	kus										
	MAT	358 000D500	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+PEN) 4-pól : IZG 1643, IP67, červená	4,000	kus										
	921	21012-0102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	6,000	kus										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%	
	MAT	358 5700E06	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 000) : 16NHG000B (16A) - gG/gL	3,000	kus										
	MAT	358 5700E07	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 000) : 20NHG000B (20A) - gG/gL	3,000	kus										
	921	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	1,000	kus										
	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus										
	MAT	358 5100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	12,000	kus										
	MAT	358 5100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	1,000	kus										
	MAT	920 AN11734	Prúd.chránič 40A-4p/30mA	1,000	kus										
	MAT	920 AN17309	Styka4 C25.10 48VDC DUO 3 poly	1,000	kus										
	MAT	920 AN20900	VARIO HLAVNÝ VYP.32A : VBF1	1,000	kus										
	MAT	920 AN27009	Ovládač 1/0,prístroj,kryt,popis,IP44 3558E-A80920	4,000	kus										
	MAT	920 AN32381	Popis.štítok RSA/RVA	22,000	kus										
	MAT	920 AN56386	Rozvádzač 38 modul, krytie IP40 Orava 631.38	1,000	kus										
	921	21019-1501	Osadenie tenkocementovej skrine (SP)	2,000	kus										
	MAT	920 AN57158	Skrina prípoj SPP1/2 C IV P20 100A IP44 (6xSPH00)	2,000	kus										
	921	21020-0095	Montáž, priemyselné svietidlo, prisadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	20,000	kus										
	MAT	348 1M00008	Svietidlo závesné modulárne FPL135136LEDBI LED , IP20/40	3,000	kus										
	MAT	348 1P0058	Svietidlo BBG300 LED-HB/WH PSU 220-240V CLII , IP 67	17,000	kus										
	921	21020-2014	Montáž, svietidlo parkové, architektonické - 1x zdroj (výbojka do 150W)	3,000	kus										
	MAT	348 1P0059	Svietidlo BBG300 LED-HB/RGB PSU 220-240V CLII , IP 67	3,000	kus										
	921	21020-4002	Montáž, stožiar osvetlovací, sadový, oceľový	3,000	kus										
	MAT	316 700E108	Stožiar osvetľovací rúrový : St 140/60, výška 4m, žiarovo zinkovaný	3,000	kus										
	MAT	316 750200	Rošt základový OS-V	3,000	kus										
	921	21020-4201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	3,000	kus										
	MAT	357 990D011	Svorkovnica stožiarová priechodzia : SS P.16.4/1, pre 1 poistku 5x20 (keramika) pre káble 4x 16+25mm ² , IP20	3,000	kus										
	921	21022-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , vrátane prepojenia zvarom	40,000	m										
	921	21022-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , vrátane prepojenia zvarom	110,000	m										
	MAT	354 9000A34	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	46,200	kg										
	MAT	354 9000A34	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	127,050	kg										
	921	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	14,000	m										
	921	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	84,000	m										
	MAT	354 9000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	11,760	kg										
	MAT	354 9000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	70,560	kg										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
921	21022-0101		Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	136,000	m									
MAT	354 9000A00		Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D8	85,680	kg									
MAT	354 9015A30		Podpera vedenia (nerez) do muriva : PV 01 (150mm)	12,000	kus									
MAT	354 9021A60		Podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy (60 v.110)mm	76,000	kus									
921	21022-0301		Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus									
921	21022-0301		Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	37,000	kus									
MAT	354 9040A20		Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)	29,000	kus									
MAT	354 9040A43		Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami	5,000	kus									
MAT	354 9040A52		Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	4,000	kus									
MAT	354 9040A52		Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	8,000	kus									
921	21022-0302		Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus									
921	21022-0302		Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000	kus									
MAT	354 9040A17		Svorka rozpojovacia (FeZn) : RS 1, pre 2x drôt, so stredovou doštičkou (2xM8)	18,000	kus									
MAT	354 9040A30		Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastky (2xM8)	4,000	kus									
MAT	354 9040A30		Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastky (2xM8)	4,000	kus									
MAT	354 9040A34		Svorka žlabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žlabov (4xM8)	4,000	kus									
MAT	354 9040A36		Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	6,000	kus									
MAT	354 9040A79		Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8)	2,000	kus									
921	21022-0372		Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	6,000	kus									
MAT	354 9060A02		Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	6,000	kus									
MAT	354 9060A05		- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	12,000	kus									
921	21022-0401		Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	6,000	kus									
MAT	354 9071A01		Štítko označovacie (FeZn) bez označenia	6,000	kus									
921	21022-0431		Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	9,000	kus									
921	21022-0452		Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	1,000	m									
921	21022-0452		Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	9,000	m									
MAT	341 010M029		Vodič Cu : CY 10 BK drôt (RE) čierny	120,708	m									
MAT	341 010M036		Vodič Cu : CY 16 BK drôt (RE) čierny	8,400	m									
921	21081-0041		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	4,000	m									
MAT	341 203M001		Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	4,200	m									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
921	21081-0045		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	160,000	m									
MAT	341 203M100		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	168,000	m									
921	21081-0046		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	90,000	m									
MAT	341 203M110		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	94,500	m									
921	21081-0057		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	108,000	m									
MAT	341 203M320		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	99,750	m									
MAT	341 203M330		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	13,650	m									
921	21090-1045		Montáž, kábel Al 750V uložený pevne AYKY 4x16	45,000	m									
MAT	341 400M140		Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	47,250	m									
921	21095-0101		Montáž označovacieho štítka na kábel	22,000	kus									
MAT	405 M0032651		Označovaci štítok	22,000	kus									
921	21328-0060		PPV (pomocné a podružné výkony)	6,000	%									
921	21328-0060		PPV (pomocné a podružné výkony)	6,000	%									
MAT	999 990300		Podružný materiál	6,000	%									
MAT	999 990300		Podružný materiál	3,000	%									
921	21329-0010		Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod									
921	21329-0020		Manipulácia v sieti NN	1,000	hod									
921	21329-0030		Skúšobná prevádzka	1,000	hod									
921	21329-0040		Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod									
921	21329-1000		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod									
921	21329-1000		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod									
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00										
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií														
943	43086-1001		Montáž roznych dielov ok	4 833,200	kg									
MAT	424 954000		Konštrukcie oceľové rozober. MJD	5,220	t									
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:				0,00										
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach														
946	46001-0024		Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,204	km									
946	46007-0153		Jama pre skolaminátový domček 2x2m, zemina tr.3	2,000	kus									
946	46008-0002		Betónový základ z prostého betónu do debnenia	0,960	m3									
946	46010-0001		Stožiarové púzdro pre stožiar VO, mimo trasy, D 250x800mm	2,000	kus									
946	46020-0153		Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	162,000	m									
946	46020-0173		Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	42,000	m									
946	46042-0022		Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	42,000	m									
946	46049-0012		Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	42,000	m									
946	46051-0031		Priestup káblový z polypropylénových rúr do D 140/7,9	5,000	m									
946	46056-0153		Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	162,000	m									
946	46056-0173		Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	42,000	m									
946	46062-0013		Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	102,000	m2									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%	
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach												
															0,00
		999 - MCE ostatné													
		921 99021-0191	Presun hmôt pre M 21 do 500 m			83,186	%								
		921 99021-01913	Presun hmôt pre M 21 do 500 m			104,040	%								
		921 99021-0291	Presun hmôt pre M 21 výška 6 m			104,040	%								
		946 99046-0191	Presun hmôt pre M 46 do 500 m			18,469	%								
			999 - MCE ostatné spolu:												0,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:												0,00
			Za rozpočet celkom												0,00